

令和 8 年度 実施 設計書 (当初)

		係長		精算者							
町 長		副町長		課 長		補 佐		精査者		設計者	

工 事 名	歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事										
工 事 箇 所	児湯郡木城町大字高城										
河 川 路 線 名 等	高城のにわ										
事 業 名	交流拠点整備事業										
工 事 費						変更による増減額					
設 計 金 額						変更による増減額					
請 負 代 金 額						変更による増減額					
(消費税相当額)						工 期		日間			
						工 期 区 分					
変更請負代金額 計算式											
工 事 概 要	前回設計						今回設計				
							造園工事 一式				
工 事 分 野	14	造園（余暇施設を含む）					工事の種類	23	造園工事		
工 種 ・ 工 法	1					1			1		
	2					2			2		
	3					3			3		
	4					4			4		
事 務 所 名						建設水道課					
災 害 復 旧 概 要	災害決定額		円								
	災害原因 その他										

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 8 年度 歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年4月以降）
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日付実施
単 価 地 区	31:木城町南部
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日付 公共
備 考	

工 事 費 総 括 表							
費目	金 額			費目	金 額		
	前回 設計	今回 設計	差引増減額		前回 設計	今回 設計	差引増減額
工事費				本工事費			
本工事費計				公園工事01			
附帯工事費計							
補償工事費計							
測量及び試験費							
用地費(税無)							
補償費(税有)							
機械器具費							
営繕費							
工事雑費							
応急工事費							

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園工事01						
造園工事	1	式			Lv1	
造園工事	1	式			Lv2	
造園工事	1	式			Lv3	
土工	1	式			Lv4	
床掘り CAD求積 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	188	m3			第 1 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	226	m3			第 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	226	m3			第 3 号	
客土改良工	1	式			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
良質土 見積	226	m3	6,133			
土壌改良材 バーク肥料 見積	11,300	kg	28			
土壌改良材 ホワイトローム 黒曜石系 TC 4-25 50L 見積	452	袋	3,453			
植栽工	1	式			Lv4	
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15以上25cm未満 バック杓あり ハツ掛(丸太6～7m) 植栽割増なし	35	本			第 4 号	
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 バック杓なし 二脚鳥居支柱(添木無) 植栽割増なし	20	本			第 7 号	
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 規模50本以上 時間制約無	112	本			第 9 号	
公園植栽(支柱設置) 中木 添柱形(1本形・竹) 施工規模50本以上 時間制約無	112	本			第 10 号	
公園植栽(植樹) 中木 樹高60～100cm未満 規模50本以上 時間制約無	230	本			第 11 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満 規模100～1000本未満 時間制約無	175	本			第 12 号	
公園植栽(地被類植付) 施工規模500鉢～2000鉢未満 時間制約無 改良材無	1,180	鉢			第 13 号	
落葉広葉樹(高木)イロハモジ(ヤマモジ含む) H=4.0m 見積 高木植栽1	9	本	188,533			
ムラサキ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	8	本	198,300			
ササバ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	3	本	153,166			
ササ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	3	本	153,833			
シダレササ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	2	本	185,133			
ヒメシャラ H=4.0m 株立 良型木 見積 高木植栽1	1	本	246,400			
アオモリ(コハナネリ) H=4.0m 株立 良型木 見積 高木植栽1	2	本	213,766			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シラカバ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	2	本	50,500			
シマトリコ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	3	本	86,866			
ヒメスリハ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1	2	本	86,533			
常緑ヤマボウシ H=3.5m 良型木 見積 高木植栽2	5	本	3,666			
カウチ H=3.5m 株立 良型木 見積 高木植栽2	5	本	133,966			
シダレハナ H=3.0m 良型木 見積 高木植栽2	3	本	187,866			
ヨコバネ H=3.5m 株立物 良型木 見積 高木植栽2	2	本	66,666			
コナラ H=2.5m 良型木 見積 高木植栽2	5	本	18,200			
コナラ (ヤマボウシ 含む) H=2.0m 良型木 見積 中木植栽1	10	本	4,228			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ムラサキ H=2.0m 良型木 見積 中木植栽1	5	本	6,616			
斑入りマサキ H=1.8m W=0.5m 見積 中木植栽1	6	本	3,641			
ササキ H=1.8m W=0.5m 見積 中木植栽1	12	本	4,773			
マサキ H=1.8m W=0.5m 口径21 見積 中木植栽1	6	本	7,278			
トゲナツツギ H=1.0m 自然樹型 良型 見積 中木植栽1	10	本	16,500			
アサキ H=1.2m 良型 見積 中木植栽1	10	本	16,333			
ハコナツツギ H=1.0m 良型 見積 中木植栽1	10	本	3,683			
ササキ H=1.5m W=0.3m 口径21 見積 中木植栽1	10	本	2,265			
ササキ H=1.2m 良型 見積 中木植栽1	8	本	6,000			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
常緑樹（低木）ナンテン H=1.2m 3本立 見積 中木植栽1	10	本	2,216			
アザミ H=1.2m W=0.9m 見積 中木植栽1	10	本	4,563			
ヤブツバキ H=1.2m 見積 中木植栽1	5	本	8,600			
ブナノミヅナ H=1.0m 自然樹型 良型 見積 中木植栽2	45	本	1,840			
マカシノミヅナ H=0.8m 良型 見積 中木植栽2	30	本	3,850			
アザミ H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2	30	本	1,146			
ノミヅナ 見積 中木植栽2	30	本	3,066			
ヤマブキ(ヤマブキ含む) H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2	50	本	960			
ヤマブキ H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2	45	本	965			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ヒバ ^{リカヒデ} コト H=0.5m W=0.3m コ径15 見積 低木植栽	45	本	935			
サツキツツ ^ツ H=0.4m W=0.5m コ径15 見積 低木植栽	60	本	1,373			
ヒラト ツツ ^ツ H=0.5m W=0.5m 見積 低木植栽	40	本	1,071			
シ ^ン ジョウツガ ^ツ H=0.5m W=0.4m コ径18 見積 低木植栽	30	本	1,850			
グ ^ラ ント ^カ バ ^ー プ ^ラ ツ フィリヤ ^ラ ン コ径10.5 3芽立 見積 地被類	160	本	385			
グ ^ラ ント ^カ バ ^ー プ ^ラ ツ ツバ ^キ コ径10.5 3枚葉 見積 地被類	200	本	275			
グ ^ラ ント ^カ バ ^ー プ ^ラ ツ フッキ ^ウ コ径9 3芽立 見積 地被類	160	本	201			
ハ ^ニ シダ ^ツ コ径10.5 見積 地被類	50	本	2,526			
ア ^ハ リアホ ^ー プ ^レ イス ^ツ コ径10.5 見積 地被類	30	本	1,553			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
オアノナテン H=0.3m 見積 地被類	30	本	1,866			
ハ化ノヤクシ L=0.5m コン径15 見積 地被類	100	本	1,373			
ゲラントノカノープランツ アノユガ コン径9 見積 地被類	100	本	206			
ヒューケラ コン径9 見積 地被類	100	本	413			
ゲラントノカノープランツ スイトン コン径10.5 球 見積 地被類	50	本	260			
クリスマスローズ 見積 地被類	100	本	2,100			
コバノランナ コン径9 見積 地被類	100	本	373			
公園植栽張芝工 目地張 芝各種 植栽割増なし 芝串あり	50	m2			第 14 号	
景石据付工	1	式			Lv4	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既存石撤去 場内一時保存 見積	4	t	31,366			
既存石据付工 見積	4	t	37,200			
石組 機械施工 1.0t/個 見積	30	t			第 15 号	
修景工	1	式			Lv4	
化粧砂利敷き 厚さt=5cm CAD求積 見積	117	m ²			第 17 号	
特殊左官工	1	式			Lv4	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クマツラン RC-40	24	m ²			第 18 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 小型 養生無し	2.4	m ³			第 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m ²			第 20 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊左官 石原和幸氏 考案柄（ぐるぐる） 見積	24	m ²	49,500			
平石張工 休憩スペース	1	式			Lv4	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 小型 養生無し	2.1	m ³			第 19 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	21	m ²			第 21 号	
平石張 舗装・床張り 乱形石	21	m ²			第 22 号	
平石 乱形石（舗装・床張り） 見積	21	m ²	42,066			
造作什器工	1	式			Lv4	
庭園ベンチ-1（2000*6000*450） 自然石割り肌仕上げ+上台 見積	4	基	409,000			
ベンチ設置 見積	4	基	36,366			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ベンチ 背なし レックウッドベンチ 見積	6	基	88,900			
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満	6	基			第 23 号	
記念樹花壇工	1	式			Lv4	
材料調達 見積	1	式	505,000			
久能山東照宮 二葉葵 見積	1	式	10,100			
長谷寺 紫陽花 見積	1	式	10,100			
スパンサー伯爵 スイート - 見積	1	式	10,100			
駿河城 ミカンの木 見積	1	式	10,100			
グザール園 紫陽花 見積	1	式	10,100			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トトロの木 見積	1	式	10,100			
兼六園 菊桜 見積	1	式	10,100			
柿右衛門 柿 見積	1	式	10,000			
ニュートン リンゴ 見積	1	式	10,100			
醍醐寺 桜 見積	1	式	10,100			
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 規模10～50本未満 時間制約無	10	本			第 24 号	
石組 機械施工 0.5t/個 見積	10	t			第 25 号	
庭園サイン工	1	式			Lv4	
自然石記念碑 500*500 見積	9	基	252,500			

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
記念碑設置工						
見積	9	基	45,466			
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

施工パッケージ一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り CAD求積 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し		m3			第 1 号	
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 1.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む		m3			第 2 号	
整地 残土受入れ地での処理		m3			第 3 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッパン RC-40		m2			第 18 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 小型 養生無し		m3			第 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			第 20 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工 再生クラッパン RC-40		m2			第 21 号	
平石張 舗装・床張り 乱形石		m2			第 22 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15以上25cm未満 八ッ杓あり 八ッ掛(丸太6～7m) 植栽割増なし		本			第 4 号	
公園植栽工(支柱設置) 八ッ掛(丸太6～7m) 植栽割増なし		本			第 5 号	
小型バックホウ運転(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:3次基準		日			第 6 号	
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 八ッ杓なし 二脚鳥居支柱(添木無) 植栽割増なし		本			第 7 号	
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木無) 植栽割増なし		本			第 8 号	
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 規模50本以上 時間制約無		本			第 9 号	
公園植栽(支柱設置) 中木 添柱形(1本形・竹) 施工規模50本以上 時間制約無		本			第 10 号	
公園植栽(植樹) 中木 樹高60～100cm未満 規模50本以上 時間制約無		本			第 11 号	
公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満 規模100～1000本未満 時間制約無		本			第 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽(地被類植付) 施工規模500鉢～2000鉢未満 時間制約無 改良材無		鉢			第 13 号	
公園植栽張芝工 目地張 芝各種 植栽割増なし 芝串あり		m2			第 14 号	
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満		基			第 23 号	
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 規模10～50本未満 時間制約無		本			第 24 号	

単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石組 機械施工 1.0t/個 見積		t			第 15 号	
トラッククレーン運転 クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊		時間			第 16 号	
化粧砂利敷き 厚さt=5cm CAD求積 見積		m ²			第 17 号	
石組 機械施工 0.5t/個 見積		t			第 25 号	

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
床掘り CAD求積 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.72				
後方超小旋回バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3			19.72				
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			66.35				
【材料】			13.93				
軽油 小型ローリー パトロール給油			13.93				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 (1.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.25				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級 15欄			20.25				
【労務】			71.03				
運転手(一般)			71.03				
【材料】			8.72				
軽油 小型ローリー パトロール給油			8.72				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 2 運搬距離 1.0km以下			[J2] = 6 積込機種・規格 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			22.45				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			22.45				
【労務】			52.33				
運転手(特殊)			52.33				
【材料】			25.22				
軽油 小型ローリー パトロール給油			25.22				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15以上25cm未満 バックあり (ハツ掛(丸太6~7m) ,植栽割増なし)				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	5.4	人			定:1	
造園工						
	27.4	人			定:1	
普通作業員						
	9.7	人			定:1	
樹木 別途計上						
	100	本			定:1	
公園植栽工(支柱設置) ハツ掛(丸太6~7m) 植栽割増なし	100	本			第 5 号	
小型バックホウ運転(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:3次基準	1.9	日			第 6 号 定:1	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 4 号 施工単価表 】 (続 き)						
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15以上25cm未満 ハヅレあり (ハヅ掛(丸太6～7m) ,植栽割増なし)				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 8 支柱区分 ハヅ掛(丸太6～7m) [D] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし [x1] = 4 ハヅレ規格区分 排対型:3次基準			[B] = 2 形状寸法 高木 幹周15以上25cm未満 [E] = 1 ハヅレの有無 ハヅレあり [c1] = 1.000	クレーン賃料補正		

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
公園植栽工(支柱設置) ハツ掛(丸太6～7m)					100	本 当り
(植栽割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	3.1	人			定:1	
造園工						
	17.6	人			定:1	
普通作業員						
	10.2	人			定:1	
杉丸太 長0.6m 末口6cm 26.09 建物P443積資P57						
	300	本			定:1	
杉丸太 長6.3m 中径6cm 26.09 積資P573						
	300	本			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費、材料費の%						
	3	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 支柱区分 ハツ掛(丸太6～7m)			[B] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
小型バックホウ運転(賃料) 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) (排対型:3次基準 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油	20	l				
バックホウ賃料(小型)加-ラ型 山積0.13m3 平積0.10m3	1.63	供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 l バックホウ規格 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) [C] = 20.000 l 1日当り燃料消費量 [XC] = 4 l バックホウ規格区分 排対型:3次基準						
			[B] = 1.000 人 [D] = 1.630 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 ハッ朴なし (二脚鳥居支柱(添木無) , 植栽割増なし)				100	本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	3.2	人			定:1	
造園工						
	16.1	人			定:1	
普通作業員						
	9.6	人			定:1	
樹木 別途計上						
	100	本			定:1	
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木無) 植栽割増なし	100	本			第 8 号	
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 支柱区分 二脚鳥居支柱(添木無)		[B] = 1 形状寸法 高木 幹周15cm未満				
[D] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし		[E] = 2 ハッ朴の有無 ハッ朴なし				

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 7 号 施工単価表 】 (続 き) 公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周15cm未満 バック材なし (二脚鳥居支柱(添木無) ,植栽割増なし)							100 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
[c1] = 1.000 外へン賃料補正							

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木無) (植栽割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	1.3	人			定:1	
造園工						
	7.7	人			定:1	
普通作業員						
	4.4	人			定:1	
杉丸太 長0.6m 末口6cm 26.09 建物P443積資P57	100	本			定:1	
杉丸太 長1.8m 末口6cm 26.09 建物P443積資P573	200	本			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費、材料費の%	4	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 支柱区分 二脚鳥居支柱(添木無)		[B] = 2	植栽割増の有無	植栽割増なし		

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 (規模50本以上 ,時間制約無)				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100cm以上200cm未満	100	本			定:1	
樹木 別途計上	100	本			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工内容 中木 樹高100～200cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無			[B] = 4 施工規模 施工規模50本以上 [E] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
公園植栽(支柱設置) 中木 添柱形(1本形・竹) (施工規模50本以上 ,時間制約無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(一本形・竹)樹高100cm以上	1	本			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工内容 中木 添柱形(1本形・竹) [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 1 施工規模 施工規模50本以上 [E] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
公園植栽(植樹) 中木 樹高60～100cm未満 (規模50本以上 ,時間制約無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 植樹工 中木 樹高 6 0 cm以上 1 0 0 cm未満	100	本			定:1	
樹木 別途計上	100	本			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工内容 中木 樹高60～100cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無			[B] = 4 施工規模 施工規模50本以上 [E] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満 (規模100～1000本未満 ,時間制約無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 植樹工 低木 樹高 6 0 cm未満	100	本			定:1	
樹木 別途計上	100	本			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工内容 低木 樹高60cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無			[B] = 2 施工規模 施工規模100～1000本未満 [E] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
公園植栽(地被類植付) 施工規模500鉢～2000鉢未満 (時間制約無 ,改良材無)				100 鉢 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 地被類植付工 各種	100	鉢			定:1	
地被類 別途計上	100	鉢			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工規模 施工規模500鉢～2000鉢未満 [D] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無		[B] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無				

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
公園植栽張芝工 目地張 芝各種 (植栽割増なし ,芝串あり)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.2	人			定:1	
造園工	1.1	人			定:1	
普通作業員	2.3	人			定:1	
芝 TM9 見積	30	m2	2,626		定:A	
砂 コンクリート等骨材用	2.7	m3			定:A	
諸 雑 費 (率 + 丸め)	4	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業内容 目地張 [C] = 30.000 m2 芝使用量			[B] = 3 芝の規格 芝各種 [D] = 2 植栽割増の有無 植栽割増なし			

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 14 号 施工単価表 】 (続 き) 公園植栽張芝工 目地張 芝各種 (植栽割増なし , 芝串あり) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 芝串の有無 芝串あり						

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 15 号 単価表 】						
石組 機械施工 1.0t/個 (見積 ,)				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.03	人				
造園工	0.8	人				
普通作業員	0.26	人				
トラッククレーン運転 クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t 吊	0.23	時間			第 16 号	
景石 見積	1	t	36,366			
計						
単位当たり						

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 16 号 単価表 】						
トラッククレーン運転 クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t 吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
	0.17	人				
軽油 小型ローリー パトロール給油						
	5.3	l				
トラック(クレーン装置付き) ベーストラック4～4.5t 積吊能力2.9t 見積						
	1	時間	2,180			
計						
単位当たり						

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 17 号 単価表 】						
化粧砂利敷き 厚さt=5cm CAD求積 (見積 ,)				100 m ² 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
豆砂利 径6～9cm 見積	6	m3	15,500			
造園工	0.2	人				
普通作業員	1.5	人				
計						
単位当たり						

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型ハッパ(加-ラ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準ハッパ 山積0.09m3[平積0.07m3] 15欄			2.99				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t			1.78				
その他(機械)							
【労務】			75.15				
運転手(特殊)			27.03				
特殊作業員			15.84				
普通作業員			15.70				
土木一般世話役			13.01				
その他(労務)							
【材料】			19.85				
再生クラッシャーラン RC - 40 以下			17.77				

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クッシャラン RC-40 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.99				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クッシャラン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 小型 (,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			34.18				
普通作業員			19.90				
特殊作業員			6.73				
土木一般世話役			5.32				
その他(労務)							
【材料】			65.82				
生コンクリート(18 - 8 - 20(25)) 高炉B			65.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高炉)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増あり			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型枠工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ(加圧)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3[平積0.07m3] 15欄			2.99				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t			1.78				
その他(機械)							
【労務】			75.15				
運転手(特殊)			27.03				
特殊作業員			15.84				
普通作業員			15.70				
土木一般世話役			13.01				
その他(労務)							
【材料】			19.85				
再生クラッシャーラン RC - 40 以下			17.77				

木城町

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【第 21 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工 (再生クワツラン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.99				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 50.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クワツラン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
平石張 舗装・床張り 乱形石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
石工			44.70				
普通作業員			31.20				
土木一般世話役			12.60				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 舗装・床張り			[J2] = 1 平石の形状区分 乱形石				

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
ベンチ据付 背なしベンチ 20kg以上30kg未満						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
背なしベンチ 質量20kg以上30kg未満 別途計上	10	基				
特殊作業員	0.24	人				
普通作業員	0.96	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 ベンチ種類(名称) 背なしベンチ			[B] = 2 ベンチ種類(質量) 20kg以上30kg未満			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
公園植栽(植樹) 中木 樹高100～200cm未満 (規模10～50本未満 ,時間制約無)				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100cm以上200cm未満	100	本			定:1	
樹木 別途計上	100	本			定:1	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工内容 中木 樹高100～200cm未満 [C] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 2 植樹割増の有無 植樹割増無			[B] = 5 施工規模 施工規模10～50本未満 [E] = 1 土壌改良材使用の有無 改良材無			

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業 造園工事

【 第 25 号 単価表 】						
石組 機械施工 0.5t/個 (見積 ,)				1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.03	人				
造園工	0.8	人				
普通作業員	0.26	人				
トラッククレーン運転 クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t 吊	0.38	時間			第 16 号	
景石 見積	1	t	36,366			
計						
単位当たり						

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
良質土 見積		m3	6,133			
土壌改良材 バーク肥料 見積		kg	28			
土壌改良材 ホワイトローム 黒曜石系TC 4-25 50L 見積		袋	3,453			
樹木 別途計上		本				
杉丸太 長0.6m 末口6cm 26.09 建物P443積資P57		本				
杉丸太 長6.3m 中径6cm 26.09 積資P573		本				
杉丸太 長1.8m 末口6cm 26.09 建物P443積資P573		本				
地被類 別途計上		鉢				
落葉広葉樹（高木）ロウモリソウ（マメシロ含む） H=4.0m 見積 高木植栽1		本	188,533			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ムラサキ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	198,300			
ササバ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	153,166			
ササ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	153,833			
シダレササ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	185,133			
ヒメシャ H=4.0m 株立 良型木 見積 高木植栽1		本	246,400			
アサギ (コバノナリ)		本	213,766			
シラカ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	50,500			
シタナリ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	86,866			
ヒメスリ H=4.0m 良型木 見積 高木植栽1		本	86,533			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
常緑ヤマボウシ H=3.5m 良型木 見積 高木植栽2		本	3,666			
加わり H=3.5m 株立 良型木 見積 高木植栽2		本	133,966			
シラレミシ H=3.0m 良型木 見積 高木植栽2		本	187,866			
ソコ H=3.5m 株立物 良型木 見積 高木植栽2		本	66,666			
コノハ H=2.5m 良型木 見積 高木植栽2		本	18,200			
ロハミシ (ヤマミシ 含む) H=2.0m 良型木 見積 中木植栽1		本	4,228			
ムラミシ H=2.0m 良型木 見積 中木植栽1		本	6,616			
斑入りマサキ H=1.8m W=0.5m 見積 中木植栽1		本	3,641			
ササキ H=1.8m W=0.5m 見積 中木植栽1		本	4,773			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ヤブツバキ H=1.8m W=0.5m コシ径21 見積 中木植栽1		本	7,278			
トウダイクサ H=1.0m 自然樹型 良型 見積 中木植栽1		本	16,500			
アビ H=1.2m 良型 見積 中木植栽1		本	16,333			
ヘトキマソウ H=1.0m 良型 見積 中木植栽1		本	3,683			
ササ H=1.5m W=0.3m コシ径21 見積 中木植栽1		本	2,265			
カタハナタ H=1.2m 良型 見積 中木植栽1		本	6,000			
常緑樹（低木）ナンテン H=1.2m 3本立 見積 中木植栽1		本	2,216			
アザミ H=1.2m W=0.9m 見積 中木植栽1		本	4,563			
ヤブデ H=1.2m 見積 中木植栽1		本	8,600			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブ リハ ットライム H=1.0m 自然樹型 良型 見積 中木植栽2		本	1,840			
マカ ニ-コヒューサ H=0.8m 良型 見積 中木植栽2		本	3,850			
アジサイ H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2		本	1,146			
リウウギ 見積 中木植栽2		本	3,066			
ヤマブキ(ヤマブキ含む) H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2		本	960			
コヤマブキ H=0.8m 3本立 コ径15 見積 中木植栽2		本	965			
ヒバ リカヒデ コト H=0.5m W=0.3m コ径15 見積 低木植栽		本	935			
ササキツツシ H=0.4m W=0.5m コ径15 見積 低木植栽		本	1,373			
ヒト ツツシ H=0.5m W=0.5m 見積 低木植栽		本	1,071			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
シンチョウツギ H=0.5m W=0.4m コン径18 見積 低木植栽		本	1,850			
グランドカバーランツ フィリフラン コン径10.5 3芽立 見積 地被類		本	385			
グランドカバーランツ ツバキ コン径10.5 3枚葉 見積 地被類		本	275			
グランドカバーランツ フッキウ コン径9 3芽立 見積 地被類		本	201			
ヘニシダ コン径10.5 見積 地被類		本	2,526			
アヘリアホープレイズ コン径10.5 見積 地被類		本	1,553			
オワクナンテン H=0.3m 見積 地被類		本	1,866			
ハレヤクシ L=0.5m コン径15 見積 地被類		本	1,373			
グランドカバーランツ アジユガ コン径9 見積 地被類		本	206			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ヒューケラ コン径9 見積 地被類		本	413			
グランドカバープランツ スレハシバ 径10.5 球 見積 地被類		本	260			
クリスマスローズ 見積 地被類		本	2,100			
コバノランタナ コン径9 見積 地被類		本	373			
芝 TM9 見積		m2	2,626			
既存石撤去 場内一時保存 見積		t	31,366			
既存石据付工 見積		t	37,200			
トラック（クレーン装置付き） ベストトラック4～4.5t 積吊能力2.9t 見積		時間	2,180			
景石 見積		t	36,366			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
豆砂利 径6～9cm 見積		m ³	15,500			
特殊左官 石原和幸氏 考案柄（ぐるぐる） 見積		m ²	49,500			
平石 乱形石（舗装・床張り） 見積		m ²	42,066			
庭園ベンチ-1（2000*6000*450） 自然石割り肌仕上げ+上台 見積		基	409,000			
ベンチ設置 見積		基	36,366			
ベンチ 背なし レックウッドベンチ 見積		基	88,900			
背なしベンチ 質量20kg以上30kg未満 別途計上		基				
材料調達 見積		式	505,000			
久能山東照宮 二葉葵 見積		式	10,100			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
長谷寺 紫陽花 見積		式	10,100			
スパンサー伯爵 スイート 見積		式	10,100			
駿河城 ミカの木 見積		式	10,100			
ゲラパー園 紫陽花 見積		式	10,100			
トトロの木 見積		式	10,100			
兼六園 菊桜 見積		式	10,100			
柿右衛門 柿 見積		式	10,000			
キュート リンゴ 見積		式	10,100			
醍醐寺 桜 見積		式	10,100			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自然石記念碑 500*500 見積		基	252,500			
記念碑設置工 見積		基	45,466			