

[illegible]

業務費まとめ

[illegible]

クライミングウォール(概算)
工事費内訳書1 直接仮設工事

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

クライミングウォール(概算)
工事費内訳書 2 クライミングウォール建設費

NO.	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

クライミングウォール(概算)
工事費内訳書3 クライミングウォール解体費

NO.	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

クライミングウォール(概算)	
工事費内訳書	4 雨天対策費

	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
--	----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

クライミングウォール(概算)	
工事費内訳書	5 運送費

NO.	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

[illegible]

クライミングウォール(概算)							
明細書2 リードウォール基礎工事							
NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1)	コンクリート工事						
①	捨てコンクリート	FC=18(N/mm ²)	10.1	m ²	28,000		t=50
②	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	1	式		220,000	
③	基礎コンクリート	FC=21+3(N/mm ²)	140	m ³	30,000		先送りモルタル費含む
④	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	140	m ³	5,000		
⑤	基礎天端押さえ	金ゴテ押さえ	175	m ²	1,500		捨てコン、基礎
⑥	打設ポンプ車	ミニポンプ2回 圧送費	2	回	90,000		
⑦	打設機器損料	バイブレーター他	1	式		35,000	
2)	鉄筋工事						
①	鉄筋材料費		21,000	kg	130		
②	加工組立費		21,000	kg	70		
③	スペーサー費		21,000	kg	4		
④	運搬費		1	式		150,000	
3)	型枠工事						
①	捨てコンクリート枠	材工共	1	式		150,000	
②	基礎型枠	H800 普通型枠 材工共	42.4	m ²	8,500		
③	運搬費・廃材処分費	搬入・搬出 4tユニック	2	回	25,000		
4)	鉄骨アンカー工事						
①	アンカーボルト	M30 SNR490B L=835	56	台	5,500		
②	取付工事費	工具機器損料雑補足材含む	1	式		250,000	
③	アンカー打設前調整費		1	式		120,000	
④	アンカー用雜材	ボルトナット類	1	式		50,000	
5)	その他工事						
①	アンカーボルト天端均し	無収縮モルタル材工共	1	式		40,000	
②	建方後無収縮モルタル詰め		1	式		90,000	
	合 計						
備考	・基礎コンクリート：14,000×12,500×800＝140m ³						

クライミングウォール(概算)							
明細書2 リードウォール基礎工事							
NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1)	コンクリート工事						
①	捨てコンクリート	FC=18(N/mm ²)	10.1	m ²	28,000		t=50
②	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	1	式		220,000	
③	基礎コンクリート	FC=21+3(N/mm ²)	140	m ³	30,000		先送りモルタル費含む
④	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	140	m ³	5,000		
⑤	基礎天端押さえ	金ゴテ押さえ	175	m ²	1,500		捨てコン、基礎
⑥	打設ポンプ車	ミニポンプ2回 圧送費	2	回	90,000		
⑦	打設機器損料	バイブレーター他	1	式		35,000	
2)	鉄筋工事						
①	鉄筋材料費		21,000	kg	130		
②	加工組立費		21,000	kg	70		
③	スペーサー費		21,000	kg	4		
④	運搬費		1	式		150,000	
3)	型枠工事						
①	捨てコンクリート枠	材工共	1	式		150,000	
②	基礎型枠	H800 普通型枠 材工共	42.4	m ²	8,500		
③	運搬費・廃材処分費	搬入・搬出 4tユニック	2	回	25,000		
4)	鉄骨アンカー工事						
①	アンカーボルト	M30 SNR490B L=835	56	台	5,500		
②	取付工事費	工具機器損料雑補足材含む	1	式		250,000	
③	アンカー打設前調整費		1	式		120,000	
④	アンカー用雑材	ボルトナット類	1	式		50,000	
5)	その他工事						
①	アンカーボルト天端均し	無収縮モルタル材工共	1	式		40,000	
②	建方後無収縮モルタル詰め		1	式		90,000	
	合 計						
備考	・基礎コンクリート：14,000×12,500×800＝140m ³						

クライミングウォール(概算)							
明細書2 リードウォール基礎工事							
NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1)	コンクリート工事						
①	捨てコンクリート	FC=18(N/mm ²)	10.1	m ²	28,000		t=50
②	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	1	式		220,000	
③	基礎コンクリート	FC=21+3(N/mm ²)	140	m ³	30,000		先送りモルタル費含む
④	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	140	m ³	5,000		
⑤	基礎天端押さえ	金ゴテ押さえ	175	m ²	1,500		捨てコン、基礎
⑥	打設ポンプ車	ミニポンプ2回 圧送費	2	回	90,000		
⑦	打設機器損料	バイブレーター他	1	式		35,000	
2)	鉄筋工事						
①	鉄筋材料費		21,000	kg	130		
②	加工組立費		21,000	kg	70		
③	スペーサー費		21,000	kg	4		
④	運搬費		1	式		150,000	
3)	型枠工事						
①	捨てコンクリート枠	材工共	1	式		150,000	
②	基礎型枠	H800 普通型枠 材工共	42.4	m ²	8,500		
③	運搬費・廃材処分費	搬入・搬出 4tユニック	2	回	25,000		
4)	鉄骨アンカー工事						
①	アンカーボルト	M30 SNR490B L=835	56	台	5,500		
②	取付工事費	工具機器損料雑補足材含む	1	式		250,000	
③	アンカー打設前調整費		1	式		120,000	
④	アンカー用雑材	ボルトナット類	1	式		50,000	
5)	その他工事						
①	アンカーボルト天端均し	無収縮モルタル材工共	1	式		40,000	
②	建方後無収縮モルタル詰め		1	式		90,000	
	合 計						
備考	・基礎コンクリート：14,000×12,500×800＝140m ³						

明細書2 リードウォール基礎工事							
NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1)	コンクリート工事						
①	捨てコンクリート	FC=18(N/mm ²)	10.1	m ²	28,000		t=50
②	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	1	式		220,000	
③	基礎コンクリート	FC=21+3(N/mm ²)	140	m ³	30,000		先送りモルタル費含む
④	同上打設費	ポンプ打ち 打設・均し手間	140	m ³	5,000		
⑤	基礎天端押さえ	金ゴテ押さえ	175	m ²	1,500		捨てコン、基礎
⑥	打設ポンプ車	ミニポンプ2回 圧送費	2	回	90,000		
⑦	打設機器損料	バイブレーター他	1	式		35,000	
2)	鉄筋工事						
①	鉄筋材料費		21,000	kg	130		
②	加工組立費		21,000	kg	70		
③	スペーサー費		21,000	kg	4		
④	運搬費		1	式		150,000	
3)	型枠工事						
①	捨てコンクリート枠	材工共	1	式		150,000	
②	基礎型枠	H800 普通型枠 材工共	42.4	m ²	8,500		
③	運搬費・廃材処分費	搬入・搬出 4tユニット	2	回	25,000		
4)	鉄骨アンカー工事						
①	アンカーボルト	M30 SNR490B L=835	56	台	5,500		
②	取付工事費	工具機器損料雑補足材含む	1	式		250,000	
③	アンカー打設前調整費		1	式		120,000	
④	アンカー用雑材	ボルトナット類	1	式		50,000	
5)	その他工事						
①	アンカーボルト天端均し	無収縮モルタル材工共	1	式		40,000	
②	建方後無収縮モルタル詰め		1	式		90,000	
	合 計						
備考	・基礎コンクリート：14,000×12,500×800＝140m ³						

[illegible]

クライミングウォール(概算)

明細書3 リードウォール鉄骨フレームレンタル費

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

備考	

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

クライミングウォール(概算)	明細書6 リードウォールパネル取付費
----------------	---------------------------

明細書6 リードウォールパネル取付費

[illegible]

クライミングウォール(概算)

明細書7 膜屋根費用

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

備考	・背面膜は強度のある設置期間内常設品
	・側面膜は競技日が雨天だった際の仮設用（※強風時には設置できません）

・側面膜は競技日が雨天だった際の仮設用(※強風時には設置できません)

・側面膜は競技日が雨天だった際の仮設用(※強風時には設置できません)

[illegible]

クライミングウォール(概算)

明細書9 リードウォール付帯工事(ステージ)

明細書9 リードウォール付帯工事(ステージ)

[illegible]

クライミングウォール(概算)							
明細書10 リードウォール基礎解体復旧工事							
NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
1)	コンクリート基礎解体費						
①	コンクリート基礎解体撤去	小割・集積・積込み	150	m³	25,000		
②	重機回送費	0.7tバックホウ アタッチメント共	1	式		110,000	
③	散水設備費	油脂損料	1	式		30,000	
④	発生材運搬費	コンクリート	150	m³	5,000		
⑤	発生材処分費	コンクリート	150	t	12,000		
2)	暗渠復旧費						
①	埋設部掘削	筋掘り	2.4	m³	3,500		
②	暗渠排水管設置 φ100	全面透水波付き	15	m	2,500		
③	埋め戻し	荒砂 フィルター材	2.4	m³	24,000		転圧共
3)	埋め戻し						
①	埋め戻し土		190	m³	3,000		
②	埋め戻し作業費	転圧共	244	m³	3,500		
4)	芝生復旧						
①	ティフトン芝		260	m²	1,500		
②	目土		8	m³	6,000		
③	世話役		2	人工	28,500		
④	造園工		6	人工	25,000		
⑤	普通作業員		8	人工	22,000		
⑥	雑材		1	式		50,000	
	合 計						
備考	・荒砂数量：深さ0.41m×幅0.36m×15m×1.1＝2.4m³						
	・表土／芝生面積：16.9m×15.4m＝260.2m²						

クライミングウォール(概算)

明細書11 鉄骨躯体解体工事

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

備考	

クライミングウォール(概算)

明細書12 クライミングパネル解体工事

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]

備考	・クライミングパネル解体及びサイズ別仕分け作業

備考	・クライミングパネル解体及びサイズ別仕分け作業

[illegible][illegible][illegible]

備考	

クライミングウォール(概算)

明細書14 リードステージ解体

NO.	名 称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
-----	-----	------	----	----	----	----	----

[illegible]