

建築概要

工事名称	木城町世代間交流多機能型福祉館 改修工事			構造	鉄骨造 2 階建て
工事場所	宮崎県児湯郡木城町大字椎木字出店4176			床高さ	0.20 m
用途地域	指定なし			軒高さ	6.80 m
防火地域	指定なし			最高高さ	9.952 m
	敷地面積 354.91 m ²				
面積表	床面積	1階床面積 206.66 m ²	390.78 m ²		
		2階床面積 184.12 m ²			
	建築面積	215.88 m ²			

外部仕上表 ※外部は1階東面外壁の一部と玄関ポーチ柱のみ改修（その他は在来のまま）

屋根	粘土瓦葺 下地コンパネ15 アスファルトフイキング 22kg 鼻隠し 防火サイディング t=12 2重張り(塗装品)	巾木	コンクリート打放シ
軒樋	カラー硬質塩ビ製角樋(前高W=150) 硬質塩ビ製縦樋(カラー100φ)	建具	カラーアルミ製サッシ 見込70（一部シルバー色）
庇	カラー鉄板葺キ アスファルトフイキング 22kg	シーリング	ホーリサルファイト系シーリング(2成分系)
軒天	ケイ酸カルシウム板 t=6 アクリルペイント塗（一部有孔板張りt=6）	ペランダー	石綿大平板t=5 アクリルペイント塗リ コンクリート同時金ゴテ押エ下地 ハーラックス防水(B-1)
外壁	防火サイディング横張り t=12(塗装品) 在来/ママ 改修→防火サイディング横張り t=14(塗装品)※立面参照	備考	
玄関ポーチ	床 磁器質100角タイル貼り 柱 スキ化粧丸柱 塗装仕上(改修→ケレン処理後水性塗料塗) 天井 ケイ酸カルシウム板 t=6 アクリルペイント塗（一部有孔板張りt=6）		

内部仕上表 ※内部はロビー・通路・厨房前室・休息室Bを除き全て在来のまま

	室名	床	巾木	壁	腰壁	天井	天井高	備考
1階	風除室	モルタル下地 磁器質100角タイル貼り 在来/ママ	テラゾーフロック 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2645	
	ロビー・通路	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ ※ 一部長尺塩ビシート貼り t=2.0 補修張り	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り (※改修面の部分のみ 展開図参照)	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2640	出入り口 壁手摺り新設設置 (手摺 (株)シロクマ BR-590同等品)
	受付・通路	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	テラゾーフロック 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2390	
	食堂	コンパネt=15下地 タタミ敷 在来/ママ	タタミ敷 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 石膏ボード t=9.5 ビニルクロス張り 在来/ママ	2415	ルームエアコン新設
	休息室A	コンパネt=15下地 タタミ敷 在来/ママ	タタミ敷 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 石膏ボード t=9.5 ビニルクロス張り 在来/ママ	2405	既存天井付ルームエアコン解体撤去 建具改修(建具表参照)
	休息室B(旧休息室C・物入・押入含む)	コンパネt=15下地 タタミ敷 下地仕上げ解体撤去 長尺塩ビシート貼り t=2.0	同右	既存ビニルクロス貼り剥離撤去後下地処理/上ビニルクロス貼り 一部 P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り(展開図参照)	既存ビニルクロス貼り剥離撤去後下地処理/上ビニルクロス貼り 一部 P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り(展開図参照)	既存ビニルクロス貼り剥離撤去後下地処理/上ビニルクロス貼り ※旧物入・押入面は石膏ボード t=9.5 ビニルクロス張り	2405	手摺り設置(平面図・展開図参照) カーテンレール設置(立面・断面図参照)
	事務室	コンパネt=15下地 タタミ敷 在来/ママ	タタミ寄せ 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2405	
	押入	T-25ワン合板張り t=5.5 在来/ママ	雑巾摺 在来/ママ	T-25ワン合板張り t=4 在来/ママ	T-25ワン合板張り t=4 在来/ママ	軽鉄下地 T-25ワン合板張り t=4 在来/ママ		
	倉庫	コンクリート同時金ゴテ押エ 在来/ママ		ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	鉄骨階段裏見出し 在来/ママ		
	厨房前室	磁器質50角タイル貼り 食器棚設置部 一部モルタル不陸補修仕上げ	50角タイル貼り 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板張り t=6 目透か張り VP塗 在来/ママ 一部同材材補修張り/上 VP塗装	2715	食器収納配膳棚・収納棚 新設設置
	厨房	磁器質50角タイル貼り 在来/ママ	50角タイル貼り 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板張り t=6 目透か張り VP塗 在来/ママ	2715	食器収納配膳棚・収納棚 新設設置
	浴室	ユニットバス (1200×1600) 在来/ママ		ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)		
	浴室前通路	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	テラゾーフロック 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2148	
	男子便所	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り 在来/ママ		磁器質100角タイル貼り 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2350	
2階	女子便所	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り 在来/ママ		磁器質100角タイル貼り 在来/ママ	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2350	
	便所(従業員)	モルタル下地 磁器質50角タイル貼り	100角タイル貼り 在来/ママ	モルタルst=8下地 磁器質100角タイル貼り	ケイ酸カルシウム板 t=8 VP塗 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2350	
	客室(和室)	タタフォーマ t=80下地 タタミ敷 在来/ママ	雑巾摺 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2300	
	踏込	木製床組下地 天然木複合床板張り t=12 長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	ソフト巾木 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	石膏ボード t=9.5 ビニルクロス張り 在来/ママ	2300	
	クローゼット	ポリ合板張り 在来/ママ		ポリ合板張り 在来/ママ	ポリ合板張り 在来/ママ	ポリ合板張り 在来/ママ		
	浴室	ユニットバス (1200×1600) 在来/ママ		ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)		
	客室(洋室)	タイルカーペット貼り 厚=7 在来/ママ	ソフト巾木 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 石膏ボード t=9.5 ビニルクロス張り 在来/ママ	2330	
	クローゼット	ポリ合板張り 在来/ママ		ポリ合板張り 在来/ママ	ポリ合板張り 在来/ママ	ポリ合板張り 在来/ママ		
	浴室	ユニットバス (1200×1600) 在来/ママ		ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)	ユニットバス (1200×1600)		
	リネン庫	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	ソフト巾木 在来/ママ	P B t=12.5 EP塗 在来/ママ	P B t=12.5 EP塗 在来/ママ	軽鉄下地 PB t=9.5 EP塗り 在来/ママ	2380	
	廊下	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	ソフト巾木 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ	2550	
	階段	長尺塩ビシート貼り t=2.0 在来/ママ	ソフト巾木 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	P B t=9.5+12.5下地 ビニルクロス貼り 在来/ママ	軽鉄下地 化粧石膏ボード張り t=9.5 在来/ママ		
特記事項		※当該建築物において、クロルピリホスを添加した材料は使用しないこと ※当該建築物において、内部仕上及び下地部材、接着剤等及び造作建具また家具全てにおいて、使用する建材は告示規制対象外建材、又はF☆☆☆☆認定を受けた建材を使用すること ※当該工事にて改修する部位と改修しない部位との取り合いは他の部位に支障や損傷等がないよう注意して行うこと ※上記部位について支障や損傷が発生した際は現況復旧を行うものとする ※仕上げ材の選定及び施工については工事監理者の確認また承認を得て行うものとする。						

OP	合成樹脂調合ペイント (2回塗り)	EP	合成樹脂エマルジョンペイント (2回塗り)
AP	アクリル樹脂エナメル (2回塗り)	VP	塩化ビニール樹脂エナメル (2回塗り)
水性塗料塗	水系木材保護塗料(JASS 18 M307 木材保護塗料)規格品	WP	